

# 数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計 算 式	数 量		
							当初	変更	増減
【基盤整備】									
敷地造成工	整地土工	掘削工	積込運搬	山積0.8m3(排ガス2次) 不整地運搬 運土310m以下	m3		70		
			盛土工	路体(築堤)盛土	ブル+タイヤロー 敷均し+締固め	m3		70	
				土質改良工	安定処理	m2		7	
	擁壁工	構造物土工	床掘り	山積0.8m3 排出ガス対策(第2次基準)	m3		80		
				埋戻しD	山積0.45m3 排出ガス対策(第1次基準)	m3		50	
				基面整正		m2		50	
				土砂等運搬	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 14.0km以下	m3		30	
				残土処分		m3		30	
	場所打ち擁壁工	重力式擁壁A		0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)	m3		12		
			0.8m以上1.0m未満 18-8-40(高炉)	m3		21			
土留工		土留工E		m		11			
道路	附帯施設工	ガードパイプ工	ガードパイプ	GpLXT-C-2B-2同等品 転落防止兼用	m		18		
	道路付属施設工	構造物土工	床掘り	山積0.28m3 排出ガス対策(第2次基準)	m3		0.5		
				埋戻しD	山積0.45m3 排出ガス対策(第1次基準)	m3		0.4	
			基面整正		m2		0.9		

# 数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計 算 式	数 量		
							当初	変更	増減
			土砂等運搬	ハック材山積0.8m <sup>3</sup> 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 14.0km以下	m <sup>3</sup>		0.3		
			残土処分		m <sup>3</sup>		0.3		
		切下縁石工	歩車道境界ブロック	180/100*600	m		8		
		舗装止工	舗装止工	150*150*600	m		3		
		道路標識工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5 垂鉛メッキ+静電粉体塗装(景観)	基		3		
			標識板設置(規制標識)	φ600 カフェルニス 自転車及び歩行者専用	基		3		
	道路排水工	構造物土工	床掘り	山積0.45m <sup>3</sup> 排出ガス対策(第1次基準)	m <sup>3</sup>		7		
			埋戻しD	山積0.45m <sup>3</sup> 排出ガス対策(第1次基準)	m <sup>3</sup>		5		
			基面整正		m <sup>2</sup>		70		
			土砂等運搬	ハック材山積0.8m <sup>3</sup> 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 14.0km以下	m <sup>3</sup>		2		
			残土処分		m <sup>3</sup>		2		
		L型街渠工	L型街渠A		m		4		
		L U側溝工	U-300*300		m		77		
			U-300*400		m		4		
			横断溝 300×400		m		4		
		集水桝工	集水桝A		箇所		4		
			集水桝B		箇所		1		
			集水桝C		箇所		1		

数 量 総 括 表									
工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計 算 式	数 量		
							当初	変更	増減
	雨水取付管工	構造物土工	床掘り	山積0.28m3 排出ガス対策(第2次基準)	m3		1		
			埋戻しD	山積0.45m3 排出ガス対策(第1次基準)	m3		0.4		
			土砂等運搬	バックホウ山積0.8m³ 土砂(岩塊・玉石混じり土含む) 14.0km以下	m3		0.8		
			残土処分		m3		0.8		
			取付管布設工	取付管工	VPφ200	箇所		3	
舗装工	舗装工	舗装土工	掘削	土砂	m3		200		
			土砂等運搬	バックホウ山積0.8m³ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 14.0km以下	m3		200		
			残土処分		m3		200		
			車道舗装A	不陸整正	m2		1,340		
			下層路盤(車道・路肩部)	125mm超175mm以下 再生クラッシャーRC-40	m2		15		
			上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下	m2		15		
			基層(車道・路肩部)	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2		1,340		
			表層(車道・路肩部)	45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2		1,340		
			車道舗装B	不陸整正	m2		478		
			下層路盤(車道・路肩部)	75mm以上125mm以下 再生クラッシャーRC-40	m2		177		
			上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 75mm超125mm以下	m2		177		
			表層(車道・路肩部)	45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2		478		

# 数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計 算 式	数 量		
							当初	変更	増減
		歩道舗装A	不陸整正	補足材RC-40	m2		663		
			安定シート・ネット	シート	m2		974		
			透水性舗装ブロック設置	直線配置3色以上色合 ブロック厚 6cm特殊品	m2		974		
		歩道舗装B	不陸整正	補足材RC-40	m2		30		
			上層路盤(車道・路肩部)	45mm以上55mm以下 透水性瀝青安定処理材	m2		30		
			安定シート・ネット	透水シート	m2		30		
			透水性舗装ブロック設置	直線配置3色以上色合 ブロック厚 8cm特殊品	m2		30		
		歩道舗装C	不陸整正		m2		1,190		
			フィルター層	140mm以上160mm未満	m2		130		
			下層路盤(歩道部)	125mm超175mm以下 再生クランションRC-40	m2		130		
			透水性アスファルト舗装	45mm以上55mm未満 透水性カラーアスファルト	m2		1,190		
		歩道舗装D	不陸整正		m2		16		
			上層路盤(歩道部)	75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2		16		
			表層(歩道部)	25mm以上35mm未満 再生細粒度アスファルト混合物(13)	m2		16		
		コンクリート舗装A	下層路盤(車道・路肩部)	75mm以上125mm以下 再生クランションRC-40	m2		6		
			溶接金網設置		m2		6		
			コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	m3		0.9		
		張コンクリート	基面整正		m2		114		
			コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	m3		11		

# 数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計 算 式	数 量		
							当初	変更	増減
		管理敷舗装	不陸整正		m2		57		
			表層(歩道部)	25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2		57		
	区画線工	区画線工	区画線設置	溶融式手動 実線・セグ 15cm	m		52		
			区画線設置	溶融式手動 破線 15cm	m		92		
			区画線設置	溶融式手動 実線・セグ 45cm	m		23		
			区画線設置	溶融式手動 破線 45cm	m		6		
			区画線設置	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm	m		7		
道路改良	道路改良 (市道中部第406号)	道路土工	掘削	土砂	m3		1,300		
			床掘り	山積0.28m3 排出ガス対策(第2次基準)	m3		150		
			埋戻しD	山積0.45m3 排出ガス対策(第1次基準)	m3		320		
			路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3		300		
			基面整正		m2		60		
			土砂等運搬	バックホウ山積0.8m3 土砂有り 14.0km以下	m3		760		
			残土処分		m3		760		
		撤去工	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		37		
				舗装版 35cmを超えて40cm以下	m		230		
			舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2		1,600		

# 数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計 算 式	数 量		
							当初	変更	増減
			舗装版破碎	コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版 15cm以上 35cm以下 15cm以下	m2		1,420		
			コンクリート床版撤去	構造物とりこわし 鉄筋構造物	m3		5		
			既設側溝撤去	構造物とりこわし 無筋構造物	m3		189		
				構造物とりこわし 鉄筋構造物	m3		4		
			フェンス基礎撤去	積込(コンクリート殻)	m3		3		
			門柱撤去	構造物とりこわし 鉄筋構造物	m3		2		
			既設管撤去	構造物とりこわし 鉄筋構造物	m3		4		
			殻運搬	舗装版破碎 15cm以下 有り 12.0km以下	m3		160		
			殻運搬	舗装版破碎 15cm以下 有り 10.5km以下	m3		142		
			As殻処分		m3		302		
			殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 有り 5.0km以下	m3		634		
			Co殻処分	有筋	m3		15		
			Co殻処分	無筋	m3		619		
			土砂等運搬	バックホウ山積0.8m³ 土砂 有り 31.5km以下	m3		0.4		
			金属処分		t		2.8		
			区画線消去	削り取り式	m		323		
		道路排水工	L型街渠A		m		75		
			切下街渠A		m		5		
			擦付街渠A		m		1		

# 数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計 算 式	数 量		
							当初	変更	増減
			Lφ側溝A		m		86		
			Lφ側溝C		m		4		
			Lφ側溝D		m		34		
			Lφ側溝E		m		7		
			集水型1		m		6		
			集水型2		m		2		
			U-300×300		m		109		
			U-600×600		m		178		
			U-600×600用スラブ		枚		28		
			ボックスカルバート	600*600	m		26		
			礫暗渠		m		164		
			街渠柵1-1		箇所		7		
			街渠柵2-3		箇所		1		
			街渠柵4-2		箇所		1		
			VP管	φ200	m		14		
			台付管	φ200	m		31		
		附帯施設工	地先境界ブロック	150*150*600	m		39		
			車止めA		基		17		
			誘導ブロック	点状	枚		145		

# 数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計 算 式	数 量		
							当初	変更	増減
			カーブミラー	二面鏡	基		1		
			立入防止柵設置	H=1.8m	m		231		
			門扉設置	H=1.8m W=3.0m	箇所		1		
			ガードパイプ設置	Gp-Cp-2E	m		37		
			デリネーター設置		基		1		
			道路付属物設置工 (道路鎮設置)	小型鎮 両面反射 貼付樹脂10cm	個		40		
			道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付 両面 反射体径φ100以下	本		13		
		付帯工	下水道人孔調整	1号人孔					
			据付工	ブロック据付工	個		2		
				1号人孔 蓋(受枠共)・調整コンクリート	組		10		
		水替工	ポンプ設置・撤去	0以上40(m3/h) 常時排水	式		1		
		舗装工	車道As舗装	5-5-10-15	m2		2,010		
			歩道As舗装	3-10	m2		714		
			歩道乗入部舗装A	5-25	m2		109		
			歩道乗入部舗装B	5-5-25	m2		39		
			歩道ILB舗装	6-3-10-10	m2		0.4		
			区画線設置	熔融式手動 実線・セグラ 15cm	m		410		
			区画線設置	熔融式手動 破線 15cm	m		130		
			区画線設置	熔融式手動 実線・セグラ 45cm	m		89		
			ダイヤマーク設置		箇所		3		



[illegible]